

第六章采购需求

工程名称:西和县何坝镇何坝村文化舞台及广场维修改造建设项目

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价
	舞台屋顶瓦拆除 300 m ²				
借 1-126	瓦屋面小青瓦带瓦泥	10m ²	30		
借 1-158	运输距离 (m) 2000 以 上 2000	10m ³	3		
借 1-67	標条	10 根	1		
	舞台屋顶瓦安装 300 m ²				
借 2-440	全圆形椽子 (Φ cm) Φ1 0 以上	m ³	2		
11-28-3	水泥砂浆 1:3 在填充材 料上 厚度 20mm	m ²	300		
8-36	改性沥青卷材 (SBS-I) 满铺 厚度 4mm	m ²	300		
借 4-89	铺钢丝网	10m ²	30		
8-5 换	小青瓦 (阴阳瓦) 在草 泥上铺 设 换为【水泥 砂浆体积比 1:3】	m ²	300		
	仿石材防滑 PC 砖 1826 m ²				
借 3-61	混凝土表面凿毛楼地面	10m ²	182.6		
借 2-313	广场、停车场面层 广 场砖铺设 规格 (mm) 300 × 600	100m ²	18.26		
	吊顶 250 m ²				
16-13	平面天棚龙骨 轻钢龙 骨装配式 U 型 不上人型 面层规 格 mm 600*600	m ²	250		

工程名称:西和县何坝镇何坝村文化舞台及广场维修改造建设项目

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价
	以上 平面				
16-29	平面天棚龙骨 铝合金 龙骨装配式 T型 不上人 型 面层规格 mm 600*600 平面	m2			
16-88	天棚面层 铝扣板方型 600*600	m2			
16-68	天棚面层 石膏板搁放 在 T型铝合 金龙骨上	m2	250		
20-208	装饰装修 活动脚手架 天棚活动 脚手架	100m2	2.5		
	内部隔墙 (含装饰) 4.8m ³				
3-4-3	1 砖墙 水泥砂浆 M7.5	m3	4.8		
12-1	内墙、柱面抹灰 砖墙 面、墙裙 水 泥砂浆	m2	40		
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰 面二遍	100m2	0.4		
	幕布安装 96 m ²				
补子目 1	幕布安装	m ²	96		
	土坑回填 10m ³				
1-130	装载机装土自卸汽车运 土 运距 1000m 以内	m3	10		
1-79	夯填土	m3	10		
	外墙装饰 (水包水) 35.0 m ²				

工程名称:西和县何坝镇何坝村文化舞台及广场维修改造建设项目

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价
借 4-89	铺钢丝网	10m2	35		
12-76	砖墙面、墙裙 水泥石 灰膏砂浆	m2	350		
9-45 + 9 -46	抗裂保护层 4mm 厚耐碱 玻纤网格布 抗裂砂浆 实际厚度 (mm):5	m2	350		
19-87 换	外墙涂料 弹性浮雕喷 涂(水包 水) 如实际 操作为喷涂时 材 料[11 01081] 含量*1.5, 材 料 [1103351] 含量*1. 5	100m2	3.5		
20-207	装饰装修 活动脚手架 墙柱面活 动脚手架	100m2	3.5		
	门窗工程				
借 1-116	普通钢窗	10m2	0.42		
13-1	安装单层玻璃窗	m2	4.2		
借 1-85	普通木门	10m2	0.63		
13-16	安装夹板门带一玻不带亮子	m2	5.2		
13-99	安装钢防盗门	m2	3.15		
	舞台正面贴砖装饰文化 贴专 50 m²				
15-57	文化石 水泥砂浆结合 层 墙面	m2	50		
	舞台铺木地板 250 m²				

工程名称:西和县何坝镇何坝村文化舞台及广场维修改造建设项目

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价
14-79	实木地板铺在水泥地面 (或基层板上)	m2	250		
	内墙面涂饰 320 m ²				
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰 面二遍	100m2	3.2		
20-207	装饰装修 活动脚手架 墙柱面活动脚手架	100m2	3.2		
	铝塑板雨棚 18 m ²				
16-216	雨篷 钢龙骨铝塑板	m2	18		
	2.5 m ² 铜芯线 360m				
借 2-1150	塑料线槽敷设 线槽断面周长 (mm 以内)120	10m	36		
借 2-1239	线槽配线 导线截面 (mm 2 以内)2.5	100m 单线	3.6		
	舞台射灯 6 套				
借 2-1442	雷达射灯示意图号 189	10 套	0.6		
	舞台照明 1 项				
补子目 2	舞台照明	项	1		
	石材台阶 仿石材 PC 砖 72 m ²				
14-35	陶瓷地砖 台阶	m2	72		
	造型柱装饰 1 项				
补子目 3	造型柱装饰	项	1		