

文县城关第三幼儿园室内装饰
装修及附属提升改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装修及附属提升改造工程 第 1 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		其他							
		5层楼梯间							
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 墙面 2. 抹灰层种类: 墙面乳胶漆拆除, 墙面清洗	m2	367.9				
2	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类: 普通腻子 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 白色乳胶漆2遍	m2	367.9				
3	011105005001	成品木踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色: 成品木踢脚线	m	98.52				
4	011208001001	波音膜包柱	1. 基层材料种类、规格: 中纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 波音膜	m2	83.72				
5	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: $\phi 40\text{mm}$ 圆管 2. 栏板材料种类、规格、颜色: 波音膜饰面 9mm厚纸面石膏板 15mm厚密度板 基层 30*40镀锌矩管架	m	40.5				
6	010801002001	定制实木套装门	1. 定制实木套装门	m2	1.44				
		分部小计							
		其他							
7	030506007001	班级电子信息公示栏	1. 名称: 43寸红外触摸, 型号GODY-HS, 屏幕大小: 43英寸	台	11				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程
标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装修及附属提升改造工程
第 2 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			，最大分辨率1920*1080，亮度300cd/m ² ，处理器RK3288四核工控版主频1.6G，缓存16G nand flash缓存、可加SD卡拓展最高32G存储，内存DDR32G，存储扩展高达32GBSD/TF卡扩展，也支持SATA驱动器扩展，无线网络，高性能的WiFi支持802.11b/g/n，I/O端口USB 2.0接口2个，RJ45网口1个，WIFI无线网络，安卓7.1，内置立体音箱3W*2，输入功率ac100-240v(电源)，0/60Hz1.5A，净重，20kg，毛重，23kg，裸机尺寸(长*高*宽)978.5*568.4*72mm，包装尺寸(长*高*宽)1007(长)x690(高)x160(厚)mm。						
8	031006012001	80L电热水器	1. 成品80L电热水器购置安装	台	11				
9	031006014001	直饮水设备	1. 直饮机	套	12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装 第 3 页 共 34 页
 修及附属提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	031006013001	消毒柜	1. 消毒柜	台	10				
11	011501001001	分餐台（人造台面石）	1. 台柜规格：实木多层免漆板 2. 材料种类、规格：人造石台面	m	21				
12	030506007002	会议室多媒体设备	1. 会议室多媒体设备	台	1				
13	011505006001	毛巾杆（架）	1. 毛巾架	套	1				
14	011501018001	货架	1. 成品货架	个	1				
15	011501004001	成品储物柜	1. 成品储物柜	个	1				
16	011501018002	成品展示架	1. 成品展示架	个	1				
		分部小计							
		包管道							
17	011208001002	包管	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨基层 2. 基层材料种类、规格：墙面乳胶漆石膏1遍，15mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：9mm碳晶板，腻子2遍，乳胶漆2遍	m2	25.53				
		分部小计							
		原有室内吊顶拆除							
18	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：大厅旧吊顶拆除 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	128.2				
		分部小计							
		五层墙体拆除及新建							
19	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称：	m3	3.23				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装
修及附属提升改造工程 第 4 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			200厚隔墙 2. 砌体材质: 砖 3. 废料运距: 自行考虑						
20	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 200mm厚 砌筑多孔砖（加%%1326墙拉筋植入柱子） 2. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆	m ³	3.45				
21	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 1:2.5 水泥砂浆抹面	m ²	45.6				
		分部小计							
		窗帘盒、灯带							
22	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 白色乳胶漆 腻子两遍 9.5mm厚纸面石膏板 15mm厚阻燃板 轻钢龙骨	m	203.2				
23	011304001001	灯带（槽）	1. 灯槽	m ²	52.08				
		分部小计							
		分部小计							
		一层							
		地面工程							
24	011101005001	黄色地胶楼面	1、水泥基自流平界面剂两道 2、5mm水泥基自流平一道 3、0.4mm耐磨层 4、黄色地胶	m ²	195.17				
25	011101005002	蓝色地胶楼面	1、水泥基自流	m ²	4.81				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装修及附属提升改造工程 第 5 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		面	平界面剂两道 2、5mm水泥基自流平一道 3、0.4mm耐磨层 4、蓝色地胶						
26	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：50*50镀锌角钢 2. 基层材料种类、规格：12mm厚防火夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色：12mm厚木地板	m2	5.09				
		分部小计							
		顶面工程							
27	011302001001	吊顶天棚-跌级	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨平级 2. 基层材料种类、规格：9.5mm厚石膏板双层 3. 面层材料品种、规格：腻子两边，乳胶漆3遍 4. 嵌缝材料种类：嵌缝膏嵌缝	m2	8				
28	011302001002	吊顶天棚-平级	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨跌级 2. 基层材料种类、规格：9.5mm厚石膏板双层 3. 面层材料品种、规格：腻子两边，乳胶漆3遍 4. 嵌缝材料种	m2	319.09				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装
修及附属提升改造工程 第 6 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			类：嵌缝膏嵌缝						
29	011303001001	软膜天花	1. 骨架类型：龙骨基层 2. 面层材料品种、规格：软膜天花	m ²	17.49				
30	080807014001	开孔	1. 筒灯开孔	个	78				
		分部小计							
		墙面工程							
		大厅							
		拆除							
31	011603001001	木构件拆除	1. 构件名称：原有踢脚线拆除	m	11.98				
32	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：墙面 2. 抹灰层种类：墙面乳胶漆拆除，墙面清洗	m ²	84.44				
		分部小计							
		新建							
33	011105005002	木质踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色：成品木踢脚线	m	11.98				
34	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型：石膏找平 2. 腻子种类：普通腻子 3. 刮腻子遍数：2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆2遍	m ²	69.59				
35	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型：石膏找平 2. 腻子种类：普通腻子 3. 刮腻子遍数：2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：绿色乳胶漆2遍	m ²	14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装
修及附属提升改造工程 第 7 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
36	011406001004	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏找平 2. 腻子种类:普通腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:褐色乳胶漆2遍	m2	5				
37	011406001005	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏找平 2. 腻子种类:普通腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机乳胶漆2遍	m2	6				
38	011207001001	乳胶漆饰面墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 9.5mm石膏板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:石膏找平 腻子两遍 油漆两遍	m2	11				
39	011207001002	实木公告栏	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板基层	m2	11.29				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装修及附属提升改造工程 第 8 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
40	011501008001	实木定制储物柜	1. 材料种类、规格：实木定制储物柜	m	2.8				
41	011207001003	皮革软包	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格：胶合板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：皮革软包	m ²	0.47				
42	011207001004	竹木纤维板墙饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：竹木纤维板 4. 压条材料种类、规格：纤维板线条	m ²	9.38				
43	010802001001	钛合金玻璃门成品定制	1. 门框或扇外围尺寸：2.4*3.2 2. 门框、扇材质：安装钛合金玻璃门成品定制安装	樘	1				
44	010802001002	钛合金玻璃门成品定制	1. 门框或扇外围尺寸：2.3*3 2. 门框、扇材质：安装钛合金玻璃门成品定制安装	樘	1				
45	01B001	监控电视	1. 34*0.8	个	1				
		分部小计							
		分部小计							
		教室一、二							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装
修及附属提升改造工程 第 9 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
46	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：墙面 2. 抹灰层种类：墙面乳胶漆拆除，墙面清洗	m ²	6.48				
47	011105005003	木质踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色：成品木踢脚线	m	123				
48	011207001005	乳胶漆墙面饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 9.5mm石膏板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：石膏找平 腻子两遍 油漆两遍	m ²	206.94				
49	011501008002	实木定制储物柜	1. 材料种类、规格：实木定制储物柜	m	2				
50	011501001002	定制实木储物柜（人造台面石）	1. 台柜规格：定制实木储物柜 2. 材料种类、规格：人造石台面	m	2				
51	011207001006	实木公告栏	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm石膏板基层 4. 压条材料种类、规格：20mm	m ²	3.84				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装
修及附属提升改造工程 第 10 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			实木线条						
52	01B002	多媒体电视	1. 34*0.8	个	2				
53	011207001007	竹木纤维板墙饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:竹木纤维板 4. 压条材料种类、规格:纤维板线条	m2	93.16				
		分部小计							
		分部小计							
		二层							
		地面工程							
54	011101005003	米黄色地胶楼地面	1、水泥基自流平界面剂两道 2、5mm水泥基自流平一道 3、0.4mm耐磨层 4、米黄色地胶	m2	163.54				
		分部小计							
		顶面工程							
55	011302001003	吊顶天棚-跌级	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨平级 2. 基层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板双层 3. 面层材料品种、规格:腻子两边,乳胶漆3遍 4. 嵌缝材料种类:嵌缝膏嵌缝	m2	60.47				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装
修及附属提升改造工程 第 11 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
56	011302001004	吊顶天棚-平级	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨跌级 2. 基层材料种类、规格：9.5mm厚石膏板双层 3. 面层材料品种、规格：腻子两边，乳胶漆3遍 4. 嵌缝材料种类：嵌缝膏嵌缝	m2	421.82				
57	011303001002	软膜天花	1. 骨架类型：龙骨基层 2. 面层材料品种、规格：软膜天花	m2	17.49				
58	080807014002	开孔	1. 筒灯开孔	个	82				
		分部小计							
		墙面工程							
		教室一、二							
59	011604002004	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：墙面 2. 抹灰层种类：墙面乳胶漆拆除，墙面清洗	m2	6.48				
60	011105005004	木质踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色：成品木踢脚线	m	81				
61	011207001008	乳胶漆墙面饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 9.5mm石膏板基层 3. 面层材料品	m2	137.74				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程
标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装
修及附属提升改造工程
第 12 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种、规格、颜色： 石膏找平 腻子两遍 油漆两遍						
62	011501008003	实木定制储物柜	1. 材料种类、规格：实木定制储物柜	m	2				
63	011501001003	定制实木储物柜（人造台面石）	1. 台柜规格：定制实木储物柜 2. 材料种类、规格：人造石台面	m	2				
64	011207001009	实木公告栏	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm石膏板基层 4. 压条材料种类、规格：20mm实木线条	m ²	3.84				
65	01B003	多媒体电视	1. 34*0.8	个	2				
66	011207001010	竹木纤维板墙饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：竹木纤维板 4. 压条材料种类、规格：纤维板线条	m ²	55.72				
		分部小计							
		教室三							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装
修及附属提升改造工程 第 13 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
67	011604002005	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：墙面 2. 抹灰层种类：墙面乳胶漆拆除，墙面清洗	m ²	0.83				
68	011105005005	木质踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色：成品木踢脚线	m	10.4				
69	011207001011	乳胶漆墙面饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：石膏找平腻子两遍油漆两遍	m ²	91.06				
70	011501008004	实木定制储物柜	1. 材料种类、规格：实木定制储物柜	m	2.66				
71	011501001004	定制实木储物柜（人造台面石）	1. 台柜规格：定制实木储物柜 2. 材料种类、规格：人造石台面	m	3.7				
72	011207001012	实木公告栏	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm石膏板基层 4. 压条材料种类、规格：20mm实木线条	m ²	1.78				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装
修及附属提升改造工程 第 14 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
73	011207001013	竹木纤维板墙饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:竹木纤维板 4. 压条材料种类、规格:纤维板线条	m2	28.61				
		分部小计							
		过道							
74	011604002006	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙面 2. 抹灰层种类:墙面乳胶漆拆除, 墙面清洗	m2	71.88				
75	011105005006	木质踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:成品木踢脚线	m	21.18				
76	011207001014	竹木纤维板墙饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:竹木纤维板 4. 压条材料种类、规格:纤维板线条	m2	7.15				
77	011207001015	乳胶漆饰面墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层	m2	5.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装
修及附属提升改造工程 第 15 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 面层材料品种、规格、颜色： 腻子两遍 油漆两遍						
78	011207001016	墙面PVC UV雕刻板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色： 墙面PVC UV雕刻板	m2	7.48				
79	011207001017	墙面饰画	1. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色： 墙面饰画	m2	15.17				
80	011207001018	墙面饰画	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 9.5mm石膏板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色： 墙面饰画	m2	10.4				
81	011501008005	实木定制储物柜	1. 材料种类、规格：实木定制储物柜	m	8				
82	011208001003	波音膜包柱	1. 基层材料种类、规格：中纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色：	m2	21.22				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装
修及附属提升改造工程 第 16 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			色:波音膜						
83	011207001019	黑板饰面	1. 基层材料种类、规格:中纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑板漆	m ²	5.41				
84	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆 长5.7米, 高1.35米	m	5.7				
		分部小计							
		分部小计							
		分部小计							
		三层							
		地面工程							
85	011101005004	黄色地胶楼面	1、水泥基自流平界面剂两道 2、5mm水泥基自流平一道 3、0.4mm耐磨层 4、黄色地胶	m ²	156.87				
86	011101005005	白色地胶楼面	1、水泥基自流平界面剂两道 2、5mm水泥基自流平一道 3、0.4mm耐磨层 4、白色地胶	m ²	6.63				
		分部小计							
		顶面工程							
87	011302001005	吊顶天棚-跌级	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨平级 2. 基层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板双层 3. 面层材料品	m ²	117.69				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装
修及附属提升改造工程 第 17 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种、规格：腻子两边，乳胶漆3遍 4. 嵌缝材料种类：嵌缝膏嵌缝						
88	011302001006	吊顶天棚-平级	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨跌级 2. 基层材料种类、规格：9.5mm厚石膏板双层 3. 面层材料品种、规格：腻子两边，乳胶漆3遍 4. 嵌缝材料种类：嵌缝膏嵌缝	m2	391.86				
89	080807014003	开孔	1. 筒灯开孔	个	88				
		分部小计							
		墙面工程							
		教室一、二							
90	011604002007	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：墙面 2. 抹灰层种类：墙面乳胶漆拆除，墙面清洗	m2	6.48				
91	011105005007	木质踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色：成品木踢脚线	m	81				
92	011207001020	乳胶漆饰面墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 9.5mm石膏板基层 3. 面层材料品种、规格、颜	m2	137.74				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装
修及附属提升改造工程 第 18 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			色:石膏找平 腻子两遍 油漆两遍						
93	011501008006	实木定制储物柜	1. 材料种类、规格:实木定制储物柜	m	2				
94	011501001005	定制实木储物柜(人造台面石)	1. 台柜规格:定制实木储物柜 2. 材料种类、规格:人造石台面	m	2				
95	011207001021	实木公告栏	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板基层 4. 压条材料种类、规格:20mm实木线条	m ²	3.84				
96	01B004	多媒体电视	1. 34*0.8	个	2				
97	011207001022	竹木纤维板墙饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:竹木纤维板 4. 压条材料种类、规格:纤维板线条	m ²	55.72				
		分部小计							
		教室三							
98	011604002008	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙面 2. 抹灰层种类:	m ²	0.83				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装
修及附属提升改造工程 第 19 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			墙面乳胶漆拆除，墙面清洗						
99	011105005008	木质踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色：成品木踢脚线	m	10.4				
100	011207001023	乳胶漆墙面饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 9.5mm石膏板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：石膏找平 腻子两遍 油漆两遍	m2	91.06				
101	011501008007	实木定制储物柜	1. 材料种类、规格：实木定制储物柜	m	2				
102	011501001006	定制实木储物柜（人造台面石）	1. 台柜规格：定制实木储物柜 2. 材料种类、规格：人造石台面	m	2				
103	011207001024	实木公告栏	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm石膏板基层 4. 压条材料种类、规格：20mm实木线条	m2	1.78				
104	011207001025	竹木纤维板墙饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中	m2	28.61				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装
修及附属提升改造工程 第 20 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			距:30*40镀锌 矩管 2. 基层材料种类 、规格:15mm阻 燃板基层 3. 面层材料品种 、规格、颜色: 竹木纤维板 4. 压条材料种类 、规格:纤维板 线条						
		分部小计							
		过道							
105	011604002009	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙 面 2. 抹灰层种类: 墙面乳胶漆拆除 , 墙面清洗	m2	71.88				
106	011105005009	木质踢脚线	1. 面层材料品种 、规格、颜色: 成品木踢脚线	m	21.18				
107	011207001026	竹木纤维板墙 饰面	1. 龙骨材料种类 、规格、中距:3 0*40镀锌矩管 2. 基层材料种类 、规格:15mm阻 燃板基层 3. 面层材料品种 、规格、颜色: 竹木纤维板 4. 压条材料种类 、规格:纤维板 线条	m2	7.15				
108	011207001027	乳胶漆墙面饰 面	1. 龙骨材料种类 、规格、中距:3 0*40镀锌矩管 2. 基层材料种类 、规格:15mm阻 燃板基层 3. 面层材料品种 、规格、颜	m2	5.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装
修及附属提升改造工程 第 21 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			色： 腻子两遍 油漆两遍						
109	011207001028	墙面PVC UV雕刻板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：墙面PVC UV雕刻板	m2	7.48				
110	011207001029	墙面饰画	1. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色：墙面饰画	m2	15.17				
111	011207001030	墙面饰画	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 9.5mm石膏板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：墙面饰画	m2	10.4				
112	011501008008	实木定制储物柜	1. 材料种类、规格：实木定制储物柜	m	8				
113	011208001004	柱（梁）面装饰	1. 基层材料种类、规格：中纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色：波音膜	m2	21.22				
114	011207001031	黑板饰面	1. 基层材料种	m2	5.41				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装修及附属提升改造工程 第 22 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			类、规格：中纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色：黑板漆						
115	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢栏杆 长5.7米，高1.35米	m	5.7				
		分部小计							
		构建区							
116	011105005010	木质踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色：成品木踢脚线	m	3				
117	011207002001	定制乐高墙	1. 名称：定制乐高墙	m ²	16.97				
118	011507002001	定制乐高造型	1. 定制乐高造型	个	2				
119	011207001032	乳胶漆墙面饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：乳胶漆2遍	m ²	12.27				
120	011207001033	竹木纤维板墙面饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：竹木纤维板 4. 压条材料种类、规格：纤维板线条	m ²	7.33				
121	011208001005	波音膜包柱	1. 基层材料种类、规格：中纤	m ²	5.01				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装
修及附属提升改造工程 第 23 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			维板 2. 面层材料品种、规格、颜色： 波音膜							
122	011501008009	实木定制储物柜	1. 材料种类、规格：实木定制储物柜	m	4.95					
		分部小计								
		分部小计								
		分部小计								
		四层								
		地面工程								
123	011101005006	黄色地胶楼地面	1、水泥基自流平界面剂两道 2、5mm水泥基自流平一道 3、0.4mm耐磨层 4、黄色地胶	m ²	156.87					
124	011101005007	白色地胶楼地面	1、水泥基自流平界面剂两道 2、5mm水泥基自流平一道 3、0.4mm耐磨层 4、白色地胶	m ²	6.63					
		分部小计								
		顶面工程								
125	011302001007	吊顶天棚-跌级	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨平级 2. 基层材料种类、规格：9.5mm厚石膏板双层 3. 面层材料品种、规格：腻子两边，乳胶漆3遍 4. 嵌缝材料种类：嵌缝膏嵌缝	m ²	117.69					
本页小计										

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装
修及附属提升改造工程 第 24 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
126	011302001008	吊顶天棚-平级	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨跌级 2. 基层材料种类、规格：9.5mm厚石膏板双层 3. 面层材料品种、规格：腻子两边，乳胶漆3遍 4. 嵌缝材料种类：嵌缝膏嵌缝	m2	391.86				
127	080807014004	开孔	1. 筒灯开孔	个	87				
		分部小计							
		墙面工程							
		教室一、二							
128	011604002010	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：墙面 2. 抹灰层种类：墙面乳胶漆拆除，墙面清洗	m2	6.48				
129	011105005011	木质踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色：成品木踢脚线	m	81				
130	011207001034	乳胶漆墙面饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 9.5mm石膏板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：石膏找平 腻子两遍 油漆两遍	m2	137.74				
131	011207001035	实木公告栏	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40镀锌	m2	3.84				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程
标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装
修及附属提升改造工程
第 25 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			矩管 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板基层 4. 压条材料种类、规格:20mm实木线条						
132	011501008010	实木定制储物柜	1. 材料种类、规格:实木定制储物柜	m	2				
133	011501001007	定制实木储物柜(人造台面石)	1. 台柜规格:定制实木储物柜 2. 材料种类、规格:人造石台面	m	2				
134	01B005	多媒体电视	1. 34*0.8	个	2				
135	011207001036	竹木纤维板墙饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:竹木纤维板 4. 压条材料种类、规格:纤维板线条	m ²	55.72				
		分部小计							
		教师办公室							
136	011604002011	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙面 2. 抹灰层种类:墙面乳胶漆拆除, 墙面清洗	m ²	0.83				
137	011105005012	木质踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:成品木踢脚线	m	10.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装
修及附属提升改造工程 第 26 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
138	011207001037	乳胶漆墙面饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 9.5mm石膏板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:石膏找平腻子两遍油漆两遍	m2	91.06				
139	011207001038	实木公告栏	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板基层 4. 压条材料种类、规格:20mm实木线条	m2	1.78				
140	011501008011	实木定制储物柜	1. 材料种类、规格:实木定制储物柜	m	2				
141	011501001008	定制实木储物柜(人造台面石)	1. 台柜规格:定制实木储物柜 2. 材料种类、规格:人造石台面	m	2				
142	011207001039	竹木纤维板墙饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色	m2	28.61				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装
修及附属提升改造工程 第 27 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			色:竹木纤维板 4.压条材料种类、规格:纤维板线条						
		分部小计							
		过道							
143	011604002012	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:墙面 2.抹灰层种类:墙面乳胶漆拆除,墙面清洗	m2	105.68				
144	011105005013	木质踢脚线	1.面层材料品种、规格、颜色:成品木踢脚线	m	68.25				
145	011207001040	竹木纤维板墙饰面	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*40镀锌矩管 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:竹木纤维板 4.压条材料种类、规格:纤维板线条	m2	53.91				
146	011207001041	波音膜饰面	1.基层材料种类、规格:中纤维板 2.面层材料品种、规格、颜色:波音膜	m2	1.89				
147	011507002002	定制枯树枝造型	1.定制枯树枝造型	个	1				
148	011207001042	定制穿孔吸音板墙面	1.基层材料种类、规格:中纤维板 2.面层材料品种、规格、颜色:定制穿孔吸音板	m2	0.64				
149	011208001006	波音膜包柱	1.基层材料种类、规格:中纤维板	m2	0.51				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装
修及附属提升改造工程 第 28 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			维板 2. 面层材料品种、规格、颜色： 波音膜						
150	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢栏杆 长5.7米，高1.35米	m	5.7				
		分部小计							
		分部小计							
		分部小计							
		五层							
		地面工程							
151	011101005008	黄色地胶楼地面	1、水泥基自流平界面剂两道 2、5mm水泥基自流平一道 3、0.4mm耐磨层 4、黄色地胶	m ²	192.87				
152	011101005009	白色地胶楼地面	1、水泥基自流平界面剂两道 2、5mm水泥基自流平一道 3、0.4mm耐磨层 4、白色地胶	m ²	28.07				
153	011101005010	浅蓝色地胶楼地面	1、水泥基自流平界面剂两道 2、5mm水泥基自流平一道 3、0.4mm耐磨层 4、浅蓝色地胶	m ²	39.78				
154	011101005011	木纹地胶楼地面	1、水泥基自流平界面剂两道 2、5mm水泥基自流平一道 3、0.4mm耐磨层 4、木纹地胶	m ²	3.71				
155	011101005012	12mm厚木地板	1、水泥基自流	m ²	39.54				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装
修及附属提升改造工程 第 29 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			平界面剂两道 2、5mm水泥基自流平一道 3、0.4mm耐磨层 4、12mm厚木地板						
		分部小计							
		顶面工程							
156	011302001009	吊顶天棚-跌级	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨平级 2. 基层材料种类、规格：9.5mm厚石膏板双层 3. 面层材料品种、规格：腻子两边，乳胶漆3遍 4. 嵌缝材料种类：嵌缝膏嵌缝	m2	90.9				
157	011302001010	吊顶天棚-平级	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨跌级 2. 基层材料种类、规格：9.5mm厚石膏板双层 3. 面层材料品种、规格：腻子两边，乳胶漆3遍 4. 嵌缝材料种类：嵌缝膏嵌缝	m2	610.2				
158	011303001003	软膜天花	1. 骨架类型：龙骨基层 2. 面层材料品种、规格：软膜天花	m2	5.09				
159	080807014005	开孔	1. 筒灯开孔	个	121				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装
修及附属提升改造工程 第 30 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		墙面工程							
		多功能厅							
160	011105005014	木质踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色：成品木踢脚线	m	40.65				
161	010801002002	定制实木套装门	1. 新建带观察窗的实木套装门（5mm钢化玻璃）	m ²	11.61				
162	011207001043	定制穿孔吸音板墙面	1. 基层材料种类、规格：中纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制穿孔吸音板	m ²	79.13				
163	011207001044	木纹墙板饰面墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：木纹墙板	m ²	27.93				
164	011604002013	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：墙面 2. 抹灰层种类：墙面乳胶漆拆除，墙面清洗	m ²	10.01				
165	011406001006	抹灰面油漆	1. 腻子种类：普通腻子 2. 刮腻子遍数：2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆2遍	m ²	10.01				
166	011207001045	墙面饰画	1. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色：墙面饰画	m ²	3				
167	01B006	多媒体电视	1. 34*0.8	个	2				
168	080606002001	彩色电子显示屏	1. 名称：1. 彩色电子显示屏 2. 规格：5*2.25m	m ²	11.25				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装 第 31 页 共 34 页
修及附属提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
169	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢栏杆 长5.7米，高1.35米	m	5.7				
		分部小计							
		办公室							
170	011604002014	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：墙面 2. 抹灰层种类：墙面乳胶漆拆除，墙面清洗	m ²	219				
171	011406001007	抹灰面油漆	1. 腻子种类：普通腻子 2. 刮腻子遍数：2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆2遍	m ²	157.1				
172	011406001008	抹灰面油漆-1m高墙裙	1. 腻子种类：普通腻子 2. 刮腻子遍数：2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆2遍	m ²	61.9				
		分部小计							
		会议室							
173	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除门1.5x2.4，废料运距3km	m ²	3.6				
174	010801002003	定制实木套装门	1. 新建带观察窗的实木套装门（5mm钢化玻璃）	m ²	7.2				
175	011105005015	木质踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色：成品木踢脚线	m	49.8				
176	011207001046	集成板墙面饰面墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40镀锌矩管 2. 基层材料种	m ²	72.35				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装
修及附属提升改造工程 第 32 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			类、规格:15mm 阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 集成墙板						
177	011207001047	木纹墙板饰面墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:木纹墙板	m2	18.56				
178	011207001048	墙面PVC UV雕刻板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:墙面PVC UV雕刻板	m2	28.74				
179	011207001049	墙面饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 9. 5mm石膏板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:墙面饰画	m2	11.84				
180	011501008012	实木定制储物柜	1. 材料种类、规格:实木定制储物柜	m	5.6				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装
修及附属提升改造工程 第 33 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		阅览室							
181	011105005016	木质踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色：成品木踢脚线	m	30.2				
182	011207001050	集成墙板饰面墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：集成墙板	m2	13.88				
183	011604002015	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：墙面 2. 抹灰层种类：墙面乳胶漆拆除，墙面清洗	m2	67.38				
184	011406001009	抹灰面油漆	1. 腻子种类：普通腻子 2. 刮腻子遍数：2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆2遍	m2	67.38				
185	011207001051	木纹墙板饰面墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：木纹墙板	m2	18.17				
186	011207001052	墙面PVC UV雕刻板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层	m2	28.74				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程
标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装
修及附属提升改造工程
第 34 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 面层材料品种、规格、颜色：墙面PVC UV雕刻板						
187	011207001053	墙面饰画	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 9. 5mm石膏板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：墙面饰画	m2	11.84				
188	011501008013	实木定制储物柜	1. 材料种类、规格：实木定制储物柜	m	8.2				
189	011501001009	定制实木储物柜（人造台面石）	1. 台柜规格：定制实木储物柜 2. 材料种类、规格：人造石台面	m	5.4				
190	011207002002	墙面塑木格栅	1. 塑木格栅，间距30	m2	10.55				
191	010801002004	定制实木套装门	1. 新建带观察窗的实木套装门（5mm钢化玻璃）	m2	7.2				
		分部小计							
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
192	011701003001	里脚手架	1. 砌筑脚手架	m2	17.25				
193	011701001001	墙柱面活动脚手架	1. 装饰墙柱面活动脚手架	m2	3236				
194	011701001002	天棚活动脚手架	1. 装饰天棚活动脚手架	m2	3161				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

计日工表

工程名称：室内装饰工程

标段：文县城关第三幼儿园室内装饰
装修及附属提升改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：室内装饰工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装修及附属提升改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：室内装饰工程
标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装修及附属提升改造工程
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：
复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装
修及附属提升改造工程 第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		门厅雨棚及装饰							
1	080606002002	LED电子屏	1. 名称:LED电子屏	m2	4.12				
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:绿色外墙真石漆饰面	m2	17.98				
3	011207001054	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40*2钢架龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:2.0厚浅绿色铝单板饰面	m2	80.5				
		分部小计							
		围墙提升改造							
		真石漆墙面							
4	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 界面剂一道 水泥石灰膏砂浆找平 防裂网（耐碱玻纤网格布规格为：150g/平方米、4mm抗裂砂浆加固） 刷素水泥浆一道（内参建筑胶） 2. 涂料品种、喷刷遍数:水溶性高弹外墙涂料（真石漆） 面层聚合物砂浆	m2	358.65				
		分部小计							
		荣誉墙							
5	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结砖	m3	1.07				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装 第 2 页 共 14 页
修及附属提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5						
6	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:M10水泥砂浆	m ²	4.44				
7	011207001055	墙面饰面（荣誉墙）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40*2镀锌矩管基层架 2. 基层材料种类、规格:防腐木基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:水性漆分色	m ²	18.48				
8	050307014001	成品不锈钢花盆	1. 花盆（坛）的材质及类型:成品不锈钢花盆,刷氟碳漆两遍 2. 规格尺寸:350mm高	m	6.6				
9	011508004001	金属字	1. 铸字材料品种、颜色:金属字	个	3				
10	011508003001	奖牌装饰框	1. 奖牌装饰框	个	12				
		分部小计							
		宇宙知识科普墙							
11	011207001056	墙面饰面（宇宙知识科普墙）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40*2镀锌矩管基层架 2. 基层材料种类、规格:防腐木基层	m ²	57.04				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装 第 3 页 共 14 页
 修及附属提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 面层材料品种、规格、颜色：水性漆分色						
12	011507001001	美术字安装	1. 美术字安装	m2	7.42				
13	011207001057	墙面饰画	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：墙面饰画	m2	2.32				
		分部小计							
		与宇宙对话墙							
14	011207001058	墙面饰面-PVC UV喷印	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40镀锌矩管基层架 2. 基层材料种类、规格：防腐木板饰面分色 3. 面层材料品种、规格、颜色：PVC UV喷印	m2	12.96				
15	011508004002	金属字	1. 镏字材料品种、颜色：金属字	个	5				
16	011207001059	黑板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：墙面饰画 4. 压条材料种类、规格：30mm 9. 5mm石膏板基层	m2	1.96				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装 第 4 页 共 14 页
修及附属提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			木线条						
17	011508003002	Φ50mm钢制定制传声筒	1. Φ50mm钢制定制传声筒	个	4				
		分部小计							
		农业科普墙							
18	011207001060	墙面饰面-PVC UV喷印	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40镀锌矩管基层架 2. 基层材料种类、规格:防腐木板饰面分色 3. 面层材料品种、规格、颜色:PVC UV喷印, 10mm钢化玻璃	m2	13.7				
19	011508004003	金属字	1. 镏字材料品种、颜色:金属字	个	13				
		分部小计							
		海洋科普墙							
20	011207001061	墙面饰面（海洋科普墙）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40*2镀锌矩管基层架 2. 基层材料种类、规格:防腐木基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:水性漆分色	m2	22.48				
21	011508004004	金属字	1. 镏字材料品种、颜色:金属字	个	4				
22	011207001062	黑板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:15mm	m2	4.49				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装
修及附属提升改造工程 第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			阻燃板基层 9.5mm石膏板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色： 墙面饰画 4. 压条材料种类、规格：30mm木线条						
23	011207001063	墙面冷板烤漆饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 钢架龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色： 冷板烤漆 φ 20mm圆管	m2	4.75				
		分部小计							
		自然科普墙							
24	011207001064	墙面饰面（自然科普墙）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40*2镀锌矩管基层架 2. 基层材料种类、规格：防腐木基层 3. 面层材料品种、规格、颜色： 水性漆分色	m2	19.02				
25	011508004005	金属字	1. 镏字材料品种、颜色：金属字	个	4				
26	011207001065	墙面冷板烤漆饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 钢架龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色： 冷板烤漆 φ 30mm圆管	m2	3.57				
27	011207001066	墙面饰面-PVC UV喷印	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40镀锌矩管基层架	m2	1.49				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装 第 6 页 共 14 页
修及附属提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 基层材料种类、规格：防腐木板饰面分色 3. 面层材料品种、规格、颜色：PVC UV喷印，30mm线条						
		分部小计							
		攀爬墙							
28	011207001067	墙面饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40*2镀锌矩管基层架 2. 基层材料种类、规格：防腐木基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：10mm钢化玻璃，φ30mm圆管	m2	13.54				
29	01B007	航海缆绳	1. 航海缆绳	m	47.25				
30	01B008	轮胎	1. 轮胎直径400mm	个	12				
31	01B009	30mm防腐木层板	1. 400*250mm防腐木层板	个	30				
		分部小计							
		运动科普墙							
32	011207001068	墙面饰面（运动科普墙）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40*2镀锌矩管基层架 2. 基层材料种类、规格：防腐木基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：水性漆分色	m2	7.15				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装
修及附属提升改造工程 第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
33	011508004006	金属字	1. 铸字材料品种、颜色：金属字	个	4				
34	011207001069	黑板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：墙面饰画 4. 压条材料种类、规格：30mm木线条	m ²	1.2				
35	011207001070	墙面冷板烤漆饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：钢架龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：冷板烤漆 Φ30mm圆管	m ²	4				
		分部小计							
		分部小计							
		门卫亭（成品定制）							
36	01B010	门卫亭（成品定制）	1. 门卫亭（成品定制）6m ²	个	1				
37	01B011	单人床	1. 单人床	张	1				
38	030701003001	空调器	1. 名称：空调1.0P	台	1				
		分部小计							
		大门							
39	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类 2. 挖土深度：1.5以内 3. 弃土运距：自行考虑	m ³	3.12				
40	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：	m ³	2.34				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装 第 8 页 共 14 页
修及附属提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			混凝土 2. 混凝土强度等级:C25						
41	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	4.2				
42	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:M10水泥砂浆	m2	35				
43	011207001071	墙面装饰50x100白色塑木格栅	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30X40镀锌矩管基层架 2. 基层材料种类、规格:硅酸钙板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:50x100白色塑木格栅	m2	17.5				
44	011207001072	墙面装饰乳胶漆	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30X40镀锌矩管基层架 2. 基层材料种类、规格:硅酸钙板基础 3. 面层材料品种、规格、颜色:白色乳胶漆饰面	m2	72.8				
45	011207001073	墙面装饰50mm*100mm绿色塑木格栅 间距70mm	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30X40镀锌矩管	m2	2.99				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装
修及附属提升改造工程 第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			基层架 2. 基层材料种类、规格： 硅酸钙板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：50mm*100mm绿色塑木格栅 间距70mm						
46	011207001074	墙面装饰50mm*100mm绿色塑木格栅 间距70mm	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30X40镀锌矩管 基层架 3. 面层材料品种、规格、颜色：防腐木饰面	m ²	3.24				
47	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色：原墙文化砖墙饰面	m ²	6.86				
48	01B012	定制钢制大门	1. 定制钢制大门	m ²	13.92				
49	011507001002	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类：灯箱字(广告制作) 20mm底板	m ²	6.38				
		分部小计							
		旗台							
50	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类 2. 挖土深度：1.5以内 3. 弃土运距：自行考虑	m ³	14.04				
51	010101001001	原土夯实	1. 原土夯实	m ²	10.8				
52	010501001001	垫层	1. 100mm厚混凝土垫层强度等级：C25	m ³	0.12				
53	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类：混凝土 2. 混凝土强度等级：C2	m ³	3.24				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装修及附属提升改造工程 第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5						
54	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆8	t	0.395				
55	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：砌筑烧结砖 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3. 防潮层材料种类：1:2.5水泥砂浆抹面	m3	2.43				
56	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：砂砾土回填夯实	m3	8.1				
57	011101005013	2mm厚+0.4mm耐磨层绿色定制地胶专用胶	1. 找平层砂浆配合比、厚度：120mm厚混凝土硬化 2. 面层材料种类：2mm厚+0.4mm耐磨层绿色定制地胶专用胶粘剂粘贴（专业人员铺设）	m2	9.9				
58	011506002001	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格：12米高成品电动旗杆 2. 旗杆高度：12米 3. 基座材料种类：2米预埋套管直径100，电动装置1套	套	1				
		分部小计							
		围挡							
59	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类 2. 挖土深度：1.5以内 3. 弃土运距：自行考虑	m3	0.76				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装 第 11 页 共 14 页
 修及附属提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
60	010103001002	回填方	1. 填方材料品种：砂砾土回填夯实	m ³	0.55				
61	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类：混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.2				
62	010101001002	原土夯实	1. 原土夯实	m ²	67.76				
63	011207001075	挡墙30厚人工草坪	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30X40镀锌矩管 基层架 2. 基层材料种类、规格：1.0厚镀锌铁皮 3. 面层材料品种、规格、颜色：30厚人工草坪（专用胶粘剂粘贴，顶部、底部压条铆钉固定）	m ²	42				
		分部小计							
		防护栏							
64	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类 2. 挖土深度：1.5以内 3. 弃土运距：自行考虑	m ³	0.42				
65	010101001003	原土夯实	1. 原土夯实	m ²	1.39				
66	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类：混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.42				
67	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格：方钢管 2. 防护材料种类：两遍金属漆防锈，外刷绿色调和漆两遍	m	39				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装 第 12 页 共 14 页
 修及附属提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		储物柜							
68	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：2.5厚合成树脂瓦（带檐口） 30x30方管骨架（间距0.8米）	m ²	23.4				
69	011501004002	柜体一	1. 材料种类、规格：30厚防腐木柜门，储物柜一长10米，高2.0米，宽0.5米	m	10				
70	011501004003	柜体二	1. 材料种类、规格：储物柜二长8.5米，高1.8米，宽1.05米	m	8.5				
71	011501004004	柜体三	1. 材料种类、规格：储物柜三长3.5米，高0.6米	个	4				
		分部小计							
		花池							
72	010401004003	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结砖 2. 墙体类型：240mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m ³	3.17				
73	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：M10水泥砂浆	m ²	20.68				
74	011104001001	30厚人工草坪	1. 面层材料品种、规格、颜色：30厚人工草坪（专用胶粘剂粘贴）	m ²	20.68				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装
修及附属提升改造工程 第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		围挡基础加固							
75	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类：混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.75				
76	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：M10水泥砂浆	m2	9				
		分部小计							
		挡墙台阶硬化							
77	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：随打随抹光 60厚C25细石混凝土面层 清理、拉毛	m2	41.2				
		分部小计							
		绿化							
78	050102002001	小叶黄杨	1. 种类：小叶黄杨 2. 冠丛高：0.3-0.4m 3. 养护期：一年以上	株	297				
79	050102006001	爬山虎	1. 植物种类：爬山虎 2. 养护期：一年以上	株	138				
80	050102008001	兰花	1. 花卉种类：兰花 2. 株高或蓬径：0.3-0.4m 3. 单位面积株数：5 4. 养护期：一年以上	m2	19.8				
81	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求：种植土回填	m3	9.9				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装修及附属提升改造工程 第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		措施项目							
82	011701008001	外装饰吊篮	1. 外墙装饰面脚手架	m2	358.65				
83	011701002001	外脚手架	1. 外墙及大门脚手架	m2	450				
84	011702001001	基础模板	1. 混凝土基础模板	m2	19.67				
85	011702001002	垫层模板	1. 混凝土垫层模板	m2	6.65				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装修及附属提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001007	环境保护费	人工费+机械费	0.64				
2	011707001008	文明施工费	人工费+机械费	1.03				
3	011707001009	安全施工费	人工费+机械费	7.37				
4	011707001010	临时设施费	人工费+机械费	3.46				
5	011707001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	1.89				
6	011707001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.33				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装修及附属提升改造工程
 第 1 页 共 1 页

工程名称：室外工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外工程

标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装修及附属提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外工程

标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装修及附属提升改造工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装修及附属提升改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：室外工程

标段：文县城关第三幼儿园室内装饰
装修及附属提升改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：室外工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装修及附属提升改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装
修及附属提升改造工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		照明								
1	030411001001	配管	1. 材质:pvc 2. 规格:20	m	2810.57					
2	030411004001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:2.5mm ²	m	5284.35					
3	030411004002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:4mm ²	m	2358.76					
4	030502005001	网线	1. 名称:1. 网线 2. 敷设方式:暗敷	m	127					
5	030412001001	嵌入式筒灯	1. 类型:嵌入式筒灯	套	455					
6	030412006001	暗装1200mm消毒灯	1. 名称:暗装1200mm消毒灯	套	3					
7	040801029001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关	个	33					
8	040801029002	单联双控开关	1. 名称:单联双控开关	个	2					
9	040801029003	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关	个	14					
10	040801029004	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关	个	16					
11	030404035001	安全型五孔插座	1. 名称:安全型五孔插座	个	137					
12	030404035002	安全型直饮水机插座	1. 名称:安全型直饮水机插座	个	11					
13	030502012001	网络插座	1. 名称:网络插座	个	21					
14	030412004001	舞台氛围灯	1. 名称:舞台氛围灯	套	18					
15	030412005001	轨道灯	1. 名称:轨道灯 2. 规格:110mm宽	套	9					
16	040805004001	100mm宽线条灯	1. 名称:100mm宽线条灯	m	20.4					
17	030412004002	60*1500mm宽教室阅览室吊灯	1. 名称:60*1500mm宽教室阅览室吊灯	套	1					
18	030412004003	地球吊灯	1. 名称:地球吊灯	套	1					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装
修及附属提升改造工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
19	040805004002	灯带	1. 名称:灯带	m	130.21				
		分部小计							
		给排水							
20	031001007001	PPR给水管	1. 材质、规格: DN25PPR给水管 2. 连接形式:热熔 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	60				
21	031001006001	50PVC排水管	1. 材质、规格: 50PVC排水管 2. 连接形式:热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗	m	60				
		分部小计							
		喷淋改造							
		拆除							
22	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:铸铁管50以内	m	1495				
23	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:铸铁管100以内	m	238				
		分部小计							
		新建							
24	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 喷淋头安装	个	325				
25	030901001001	水喷淋钢管	1. 材质、规格: DN25镀锌钢管 2. 连接形式:螺纹连接	m	765				
26	030901001002	水喷淋钢管	1. 材质、规格: DN32镀锌钢管 2. 连接形式:螺	m	668				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装 第 3 页 共 3 页
修及附属提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			纹连接						
27	030901001003	水喷淋钢管	1. 材质、规格：DN50镀锌钢管 2. 连接形式：卡箍连接	m	60				
28	030901001004	水喷淋钢管	1. 材质、规格：DN65镀锌钢管 2. 连接形式：卡箍连接	m	129				
29	030901001005	水喷淋钢管	1. 材质、规格：DN80镀锌钢管 2. 连接形式：卡箍连接	m	101				
30	030815001001	管架制作安装	1. 材质：管架制作安装	kg	490				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装修及附属提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001002	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001003	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001004	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.47				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程
标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装修及附属提升改造工程
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

计日工表

工程名称：安装工程

标段：文县城关第三幼儿园室内装饰
装修及附属提升改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程
 标段：文县城关第三幼儿园室内装饰装修及附属提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：