

## 第六章采购需求

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价
	天棚				
	一层矿棉板吊顶				
16-29	平面天棚龙骨 铝合金 龙骨装配式 T 型 不上人型 面层规格 mm 600*600 平面	m2	42		
16-65	天棚面层 矿棉板搁放 在龙骨上	m2	42		
20-208	装饰装修 活动脚手架 天棚活动脚手架	100m2	0.42		
	二/三层石膏板吊顶				
16-115	造型天棚龙骨 轻钢龙骨 阶梯型 直线型	m2	236.95		
16-140	天棚基层 阶梯型天棚 石膏板 直线型	m2	236.95		
16-165	天棚面层 阶梯型天棚 直线型石膏板	m2	236.95		
19-72 换	内墙涂料 乳胶漆抹灰 面二遍 如实际操作为 喷涂时 材料 [1101014] 含量*1.5 如为梁、柱及天棚涂料 人工*1.2	100m2	2.3695		
20-208	装饰装修 活动脚手架 天棚活动脚手架	100m2	2.3695		
	墙面				
	一层新增隔墙				

## 名称:建筑与装饰工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价
3-4-3	1 砖墙 水泥砂浆 M7.5	m3	5.1888		
12-1	内墙、柱面抹灰 砖墙 面、墙裙 水泥砂浆	m2	43.24		
20-158	里脚手架 砌筑架 3.6m 以内	m2	24.32		
13-21	安装装饰门 平开门 带 门套	m2	2.7		
	木纹色饰面板				
15-97	墙面木龙骨 平均中距 mm 以内 300	m2	78.4		
15-109	墙面基层 细木工板	m2	78.4		
15-125	墙面面层 免漆板	m2	78.4		
	工艺漆墙面				
19-77	内墙涂料 艺术涂料	100m2	1.8126		
20-207	装饰装修 活动脚手架 墙柱面活动脚手架	100m2	1.8126		
	乳胶漆墙面				
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰 面二遍	100m2	1.553		
20-207	装饰装修 活动脚手架 墙柱面活动脚手架	100m2	1.553		
	长城主题造型墙及秦文 化浮雕墙				
15-57	深灰色仿石砖	m2	3.66		
15-57	浅灰色仿石砖	m2	4.575		

工程名称:建筑与装饰工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价
19-77	蓝天白云彩绘	100m2	0.0305		
19-68	深灰色漆面	100m2	0.0372		
15-200	铝合金玻璃隔断	m2	3.6		
B-001	秦文化浮雕墙	项	1		
	土黄色砂岩墙				
19-83 换	外墙涂料 真石漆 如 实际操作为喷涂时 材 料[1101101] 含量*1.5,材料[1111541] 含 量*1.5,材 料[1103036 ] 含量*1.5	100m2	0.4325		
	文化展台				
16-190	淡黄色透光膜	m2	113.4		
15-193	全玻璃隔断钢化玻璃	m2	193		
18-52	深灰色荔枝面大理石	m2	56.7		
17-121	不锈钢装饰线宽度 100 mm 以内	m	113.4		
18-26	吧台背柜 带抽屉 外饰 面 防火板 内饰面	m2	39.68		

工程名称:文化墙

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价
1-108	反铲挖土 一二类土	m3	56.7		
1-79	夯填土	m3	38.055		
1-130	装载机装土自卸汽车运 土 运距 1000m 以内	m3	18.645		
4-52-2 换	现浇混凝土垫层 C15	m3	3.225		
20-10	现浇构件混凝土模板 混凝土垫层	100m2	0.05258		
3-1-2	砖基础 水泥砂浆 M7.5	m3	15.42		
3-4-3	1 砖墙 水泥砂浆 M7.5	m3	60.9782		
5-5	圈梁钢筋 现浇构件非 预应力钢筋 螺纹钢III 级	t	0.17768		
4-70-2 换	现浇圈梁、过梁 混凝 土 C25	m3	3.4225		
20-17	现浇构件混凝土模板 圈梁直形	100m2	0.185		
5-5	构造柱钢筋 现浇构件 非预应力钢 筋 螺纹钢 III级	t	0.14927		
4-66-3 换	现浇构造柱 混凝土 C25	m3	3.83616		
20-14	现浇构件混凝土模板 构造柱	100m	0.432		
12-66	砖墙面、墙裙 水泥砂 浆	m2	300		
19-82	外墙涂料 乳胶漆	100m2	0.828		

工程名称:文化墙

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价
15-68	陶瓷块料 水泥砂浆结合层 墙面 (块料周长 mm ) 1500 以内 灰缝	m <sup>2</sup>	67.2		
补子目 1	石雕	m <sup>2</sup>	36		
补子目 2	先秦文化描述	m <sup>2</sup>	54		
8-5 换	小青瓦(阴阳瓦) 在草 泥上铺设 换为【水泥 砂浆体 积比 1:3】	m <sup>2</sup>	68.7204		
借 2-300	筒瓦脊 高80cm 四 瓦条 暗亮花筒	m	27		
借 2-342	屋脊头(雕塑) 长 55cm 纹头	只	2		

工程名称:电气安装工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价
	电气安装				
2-1433	筒灯嵌入式 灯具直径( mm 以内) $\Phi$ 150 示意图号 162、163、164	10 套	6.7		
2-1436	射灯吸顶式示意图号 16 5~174	10 套	3.2		
2-1437	射灯滑轨式示意图号	10 套	3.6		
2-1438	滑轨 175、176、177、1 78	10m	8.16		
2-1579	单相暗插座 15A5 孔	10 套	3.3		
2-1594	地面插座 单相插座 16 A5 孔	10 套	2.3		
2-1542	板式暗开关(单控)单联	10 套	0.1		
2-1543	板式暗开关(单控)双联	10 套	0.1		
2-1544	板式暗开关(单控)三联	10 套	0.2		
2-594	成套配电箱安装 普通 型悬挂嵌入式配电箱(半周长 m 以内)1.0	台	2		
	线路改造				
2-1043	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm 以内) 20	100m	1.8099		
8-79	穿放、布放双绞线缆 管/暗槽内穿放(对以内) 25	100m	0.6182		
8-79	穿放、布放双绞线缆 管/暗槽内穿放(对以	100m	1.1917		



工程名称:场景还原

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价
B-005	场景还原	m2	25.2		

工程名称:设备购置

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价
B-002	1800*1200 高清多媒体 OLED屏	台	2		
B-003	1200*2100 OLED透明屏	台	6		
B-004	2200*2100 OLED透明屏	台	1		
B-003	直径 700 实木茶几	个	1		
B-004	500*500 实木茶几	个	7		
B-005	单人实木沙发	个	8		
B-006	沙发椅	把	4		
B-007	1200*1200 办公桌椅	组	4		
B-008	72 寸电视	台	1		
B-009	1200*1800 文件柜	个	1		
B-009	1500*1800 文件柜	个	1		